

Nature des travaux :

**Eclairage public :**

Désignation	Unité	Quantité
Fourniture et pose d'une gaine TPC 75 et cablette cuivre y compris la tranchée, sablage et remblaiement en TV 0/31.5 pour éclairage public	Ml	10
Fourniture et pose d'un massif pour candélabre d'une hauteur comprise entre 8 et 10 m	U	1
Fourniture et pose chambre de tirage 50X50	U	1

**Création parking avenue de la gare et allée de la gare :**

Décapage rive et évacuation TV 0/31.5 pour réglage Imprégnation à l'émulsion R65% Fourniture et mise en œuvre BBSG 0/10 noir 120Kg/m2	M <sup>2</sup>	335
Bordure type 20X30 coulée en place	Ml	100
Bordure type P2 coulée en place	Ml	30
Remplissage d'îlot en béton S=1,50 m2	U	6
Création de descente d'eau pluviale bétonnée	U	4

**Création trottoir :**

TV 0/31.5 pour réglage Imprégnation à l'émulsion R65% Fourniture et mise en œuvre BBSG 0/10 noir 100Kg/m2	M2	45
Fourniture et pose de bordure type T2 grise	Ml	65

**Traçage :**

Ligne parking en peinture blanche routière	Ml	160
Ligne stop et passage piéton en peinture routière blanche	M2	13
Place PMR 3 logos en peinture routière blanche	U	1
Passage piéton en peinture blanche routière	M <sup>2</sup>	30
Traçage Zébra bus avenue de la gare devant lamairie	M <sup>2</sup>	1
Panneau / poteau signalisation classe 2 gamme petite	U	2